


Budowa budynku usługowego w ramach inwestycji "Budowy Centrum Aktywności Lokalnej w Łagowie"

Przekrój konstrukcyjny B
Skala 1:10



A	KOMUNIKACJA JEZDNA WYK. Z KOSTKI BETONOWEJ– ciągł piesze	
Warstwa scieralna – kostka brukowa bet. bez fazy wym. 20x10 cm		6,0 cm
Warstwa stabilizująco-wyrównawcza – podsypka cementowo-piaskowa (1:4)		3,0 cm
Podbudowa zasadnicza – tłuczeń kamienny (warstwa górna)		12,5 cm
Podbudowa zasadnicza – tłuczeń kamienny (warstwa dolna)		12,5 cm
Warstwa mrozoodporna – zagęszczona podsypka z piasku płukanego		10,0 cm
Grunt rodzimy		

'ARMAX' Sp. z o.o. 27-200 Starachowice, ul. 1go Maja 13 kom. 601 063 690				
Nazwa obiektu: Budowa budynku usługowego w ramach inwestycji "Budowy Centrum Aktywności Lokalnej w Łagowie"				
Inwestor: Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej, ul. Rynek 26, 26-025 Łagów		Adres obiektu: dz. nr ewid. 35/7 26-025 Łagów		
Przedmiot: Przekrój konstrukcyjny B			Skala: 1:10	Nr rys. PZT-05
Projektant:	Nazwisko:	Nr uprawnień:	Data:	Podpis:
Architektura: PROJEKTOWAŁ:	Jarostaw Kawiński	SW-1/2003 Spec. architektoniczna	08.2020r.	
Architektura: SPRAWDZIŁA:	Anna Szczerba	309/SWOKK/2018 Spec. architektoniczna	08.2020r.	
Konstrukcja: PROJEKTOWAŁ:	Piotr Zdyb	SWK/0065/PWBKb/18 Spec. konstrukcyjna	08.2020r.	
Konstrukcja: SPRAWDZIŁ:	Marek Szczerba	SWK/BO/0037/12 Spec. konstrukcyjna	08.2020r.	
Projekt OPRACOWAŁA:	Agnieszka Erbel		08.2020r.	
Projekt OPRACOWAŁ:	Dariusz Celuch		08.2020r.	