


Lp.	Nazwa elementu	Szt.
1	Łącznik zaciskowy 40 PE/DN32 stal	2
2	Złączka nakrętno - wkrętna Ø32/25	2
3	Zawór odcinający grzybkowy DN25	3
4	Filtr siatkowy gwintowany DN25	1
5	Wodomierz JS2,5 DN20 q=2,5m3/h	1
6	Zawór antyskażeniowy gwintowany DN25 BA	1

UWAGA:

1. Zestaw wodomierzowy należy montować na konsoli ze stali nierdzewnej.



<div><div>‘ARMAX’ Sp. z o.o.</div><div>27-200 Starachowice, ul. 1-go Maja 13</div><div>tel. 601063690</div></div>				
Nazwa obiektu: Budowa budynku usługowego w ramach inwestycji „Budowa Centrum Aktywności Lokalnej w Łagowie”				
Inwestor: Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świątokrzyskiej ul. Rynek 26 26-025 Łagów			Adres obiektu: Łagów, dz. nr ewid. 35/7 26-025 Łagów	
Przedmiot: Schemat zestawu wodomierzowego			Skala: brak	Nr rys. S2
Projektanci:	Nazwisko :	Nr upr :	Podpis :	
Instalacje sanitarne projektował:	Ludwik Rogala	PDK/0066/POOS/06		
Instalacje sanitarne sprawdził:	Wojciech Kwaśnik	PDK/0007/POOS/07		
Projekt opracował :	Dariusz Celuch			
Data : 08.2020				Strona :