

p.p. 293,65 m n.p.m.

RZĘDNA TERENU	301,20	301,20	301,30	
RZĘDNA DNA RUROCIĄGU	299,70	299,83	299,85	
GŁĘBOKOŚĆ	1,50	1,37	1,45	
ŚREDNICA / SPADEK	40x3,7mm PE SDR 11 PE100 układane na podsypce piaskowej gr. 15cm		0,6%	
DŁUGOŚĆ / ODLEGŁOŚĆ	0,00	21,10	21,1 2,90	24,0
OZNACZENIA	Pw	Zk	BB	

OZNACZENIA:

1. Punkt włączenia przyłącza wodociągowego do projektowanego przyłącza wodociągowego Ø40mm za pomocą łącznika-kolanka z dwoma kielichami wtykowymi DN40
2. Taśma znacznikowa koloru niebieskiego z wkładką metaliczną
3. Rura osłonowa Ø90x5,4mm PE; L=1,10m
4. Szczelne przejście przez podłogę

'ARMAX' Sp. z o.o.
27-200 Starachowice, ul. 1-go Maja 13 tel. 601063690

Nazwa obiektu: **Budowa budynku usługowego w ramach inwestycji „Budowa Centrum Aktywności Lokalnej w Łagowie"**

Inwestor:	Adres obiektu:
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej ul. Rynek 26 26-025 Łagów	Łagów, dz. nr ewid. 35/7 26-025 Łagów

Przedmiot:	Skala:	Nr rys.	Str.
Profil podłużny przyłącza wodociągowego	1:100/ 100	S1	

Projektanci:	Nazwisko :	Nr upr :	Podpis :
Instalacje sanitarne projektował:	Ludwik Rogala	PDK/0066/POOS/06	
Instalacje sanitarne sprawdził:	Wojciech Kwaśnik	PDK/0007/POOS/07	
Projekt opracował :	Dariusz Celuch		

Data : 08.2020 Strona :